技術名 崩壊土砂・落石防護柵工法 スロープガードフェンス

<u>登録 No.</u> 22D1007

施工内容	
施工年月	平成29年12月
追跡調査年月	平成30年2月、5月
発注機関	長岡地域振興局地域整備部
工事名	柏崎高浜堀之内線 楢木雪崩予防柵設置その2工事
施工地	長岡市山古志南平 地内
施工数量	L=26.0m

新技術の概要

急傾斜地の土砂崩、落石、雪崩から民家や道路を防護する防護柵である。鋼管内部に小口径鋼管を束ねて配置したモルタル充填支柱は、軽量で高耐力・高靭性であり、安全性が高く現場での支柱本数を減少することで工程短縮・コスト縮減ができる。

軟弱地盤等では、支柱を杭構造一体とすることができ、 施工性・経済性に優れる.

事後評価結果

_	- MARI IMARA					
	比較した 従来技術		スノーネット ※既存のグランドアンカーに影響しない工法			
	項目	評価	評価内容			
	経済性	0	アンカー本数減少により、経済性が大幅向上。また、維持管理面で雪庇処理経費を削減。			
	工程	0	アンカー本数、足場が少ないため、工程は大幅に短縮。			
	品質 出来形	0	アンカー本数が少なく、品質・ 出来形管理頻度は減少。出来 栄えが良い。			
	安全性	0	機材の運搬が少なく、上下で 同時作業が無いため、安全性 は大幅に向上。			
	施工性 維持管理性	0	熟練作業が不要であり、施工性が向上。また、維持管理面で雪庇処理が不要であった。			
	環境	0	ルーン規格が小さくでき、交通 への影響が少ない。道路に 沿って設置でき、景観に調和。			
	その他		冊高にすることが可能で、雪庇 D頻度が減少する。			

◎:優れている ○:やや優れている

口:従来技術と比べて同程度

△: やや劣っている ×: 劣っている

新技術問い合わせ先				
会社名	株式会社プロテックエンジニアリング			
所属部課	東日本支店			
担当者	大竹 奨			
TEL	025-278-1560			





技術名 崩壊土砂・落石防護柵工法 スロープガードフェンス

登録 No. 22D1007

施工内容	
施工年月	平成29年10月
追跡調査年月	平成30年2月、5月
発注機関	長岡地域振興局地域整備部
工事名	国道291号 小松倉せり出し防止柵設置工事
施工地	長岡市山古志東竹沢 地内
施工数量	L=53.0m

新技術の概要

急傾斜地の土砂崩、落石、雪崩から民家や道路を防護する防護柵である。鋼管内部に小口径鋼管を束ねて配置したモルタル充填支柱は、軽量で高耐力・高靭性であり、安全性が高く現場での支柱本数を減少することで工程短縮・コスト縮減ができる。

軟弱地盤等では、支柱を杭構造一体とすることができ、 施工性・経済性に優れる.

事後評価結果

比較した 従来技術		鋼製雪崩予防柵	
項目	評価	評価内容	
経済性	0	アンカー本数減少により、経済性が大幅向上。また、維持管理面で雪庇処理経費を削減。	
工程	0	アンカー本数が少ないため、 工程が大幅に短縮。	
品質 出来形	0	部材が工場製作のため、バラ ツキが少なく、一連配置のた め、出来栄えが良い。	
安全性	0	斜面上での掘削作業等が少なく、転落事故や重機災害の危 険性が減少。	
施工性 維持管理性	0	熟練作業が不要で、施工性が 大幅向上。また、維持管理面 で雪庇処理が不要であった。	
環境	0	道路に沿って設置でき、透過性が良いため、景観に調和する。	
その他	高い柵高にすることが可能で、雪原 処理の頻度が減少する。		

◎:優れている ○:やや優れている

口: 従来技術と比べて同程度

△: やや劣っている ×: 劣っている

活用上の 留意点

新技術問い合わせ先			
会 社 名	株式会社プロテックエンジニアリング		
所属部課	東日本支店		
担当者	大竹 奨		
TEL	025-278-1560		





技術名 <u>登録 No.</u> 崩壊土砂•落石防護柵工法 22D1007

施工内容	
施工年度	平成23年度
発注機関	長岡地域振興局地域整備部 与板維持管理事務所
工事名	山田地区県単地すべり防止工事
施工地	長岡市寺泊山田地内
施工数量	設置延長L=24m

新技術の概要

スロープガードフェンスは、小口径管を内部に配置して補強した軽量柱を用いており、大口径ボーリングによって地中に建て込む構造である。ネットや支柱はユニット構造であり、施工期間が短い。また、斜面掘削が少なく、周辺環境への影響が少ない。

トライアルエ事での評価結果

比較した 従来技術		重力式擁壁
項目	評価	評価内容
経済性		工事費は従来工法と同程度である。また、本工法は地山掘削が不要なため、用地買収が不要となりコスト削減につながる場合がある。
工程	0	工場製作の製品を建込む本工法 は、現場制作である従来工法に比 べ、土工が少なく、施工期間が短く なる。
品質 出来形	0	部材は工場製品であり品質・出来 形・出来栄えは向上する。
安全性	0	地山掘削がないため作業員の安全性が向上する。重機災害が減少する一方、クレーン作業に伴う飛来・落下物の危険性が増す。
施工性	0	現地施工は、掘削工・支柱建込の みで、コンクリート工に比べ、施工・ 仮設工が減少する。一方、細かい 部品が多く、ボーリングを伴うため 熟練が必要。
環境	0	地山掘削を行わないため、生態環境に影響が少ない。また、透視性が高く景観向上につながる。
その他		ネットパネルの取外しが容易である 、堆積土砂の撤去作業が短期間に

◎:優れている ○:やや優れている

口: 従来技術と比べて同程度

△: やや劣っている ×: 劣っている

支柱を地中部に根入れする構造である為, 活用上の 支持地盤線の位置により、工事費が大幅 で変わるため、地質調査により検討が必 要

新技	紤	閂	LV	会才	h-	廾	牛
1767 I T X	WITH	ш	u -	_ /			<i>,</i>

会 社 名	株式会社プロテックエンジニアリング			
所属部課	技術開発部			
担当者	山本 満明			
TEL	025-278-1551			





